

**Comune di Dovera**  
*(Provincia di Cremona)*

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ARGINI  
SPONDALI CON RETTIFICA E RIPRISTINO  
CARREGGIATA STRADALE E REALIZZAZIONE DI  
PERCORSO CICLABILE RONCADELLO-BOFFALORA  
D'ADDA**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**RELAZIONE SULLE INTERFERENZE IMPIANTISTICHE**

**Descrizione tecnica dell'opera**

Oggetto del presente progetto è la strada di collegamento dell'abitato di Dovera con Boffalora d'Adda (ex SP61), per cui l'Amministrazione Comunale di Dovera intende procedere con un generale intervento di messa in sicurezza della carreggiata stradale e della circolazione sulla stessa, grazie alla realizzazione di un percorso ciclabile in sede propria che permetta di separare il flusso ciclabile dal flusso veicolare.

**Interferenze impiantistiche**

**TELECOM**

Il tracciato della pista ciclabile interagisce per i primi 1.100 m con una linea aerea della Telecom posta su pali in legno intervallati di c.a. m 40,00.

A seguito di specifica richiesta e conseguente sopralluogo da parte di Tecnici dell'Ente, è stata prescritta dagli stessi la sostituzione della linea aerea mediante realizzazione di nuova linea interrata: in tal senso sono state emesse dalla Telecom precise specifiche tecniche di realizzazione della linea di predisposizione da parte dell'Amministrazione con oneri a carico della stessa, cui seguirà l'intervento di spostamento della linea, con contestuale asportazione della palificata di sostegno, da parte dell'Ente una volta conclusi i lavori.

Si allega preventivo di spesa di cui alla pratica SP15808321-SAB emesso da FIBERCOP in cui si espongono le somme richieste per l'intervento finale, comunque riportate nel quadro economico, ed assommanti ad € 15.731,54 + IVA.

Si rende necessario confermare il preventivo da parte del Comune di Dovera al fine di dare corso ai lavori.

#### OPEN FIBER

Sulla medesima linea aerea di cui al punto precedente è presente una linea in fibra per cui si è reso necessario coinvolgere l'ente gestore OPEN FIBER.

Anche in questo caso, a seguito di specifica richiesta e conseguente sopralluogo da parte di Tecnici dell'Ente, è stata prescritta dagli stessi la sostituzione della linea aerea mediante realizzazione di nuova linea interrata: anche in questo caso sono state emesse dalla OPEN FIBER precise specifiche tecniche di realizzazione della linea di predisposizione da parte dell'Amministrazione con oneri a carico della stessa tranne che per la fornitura dei materiali a carico della OPEN FIBER, cui seguirà l'intervento di spostamento della linea da parte dell'Ente una volta conclusi i lavori.

Sono stati emessi due preventivi di spesa, allegati al progetto, emessi in funzione della possibilità di riutilizzo del cavo esistente. Nel quadro economico, in termini conservativi, è stato considerato il preventivo più gravoso, assommante ad € 30.613,97 + IVA.

Si rende necessario confermare il preventivo da parte del Comune di Dovera al fine di dare corso ai lavori.

#### SNAM


Nella parte terminale dello sviluppo della direttrice, in prossimità del confine con il comune di Boffalora d'Adda (alla progressiva 1.565,00 del progetto), si verifica la presenza di un metanodotto gestito dalla SNAM.

Naturalmente è stata effettuata specifica richiesta di sopralluogo da parte di Tecnici dell'Ente, per cui è stata verificata la posizione dello stesso e sono state emesse prescrizioni in merito al posizionamento della nuova ciclabile in relazione alla linea interrata, prontamente rispettate nel presente progetto.

Anche in questo caso la necessità di ottenere l'autorizzazione a procedere da parte dell'ente.

Crema, luglio 2022

Dott.Ing. Fabrizio Gamberoni



Dott.Ing. Fabio Bettinelli

