

Comune di Dovera
(Provincia di Cremona)

Lavori di messa in sicurezza argini spondali con rettifica e ripristino carreggiata stradale e realizzazione di percorso ciclabile Roncadello-Boffalora d'Adda.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

**FASCICOLO
DELL'OPERA
MODELLO SEMPLIFICATO**



REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma
0	Aprile 2022	PRIMA EMISSIONE	Ing Gamberoni	

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati**Descrizione sintetica dell'opera**

Il Comune di Dovera intende procedere con la messa in sicurezza della via Barni – ex SP 61 attraverso una rettifica della carreggiata stradale con spostamento di colli irrigui per messa in sicurezza dei cigli e delle banchine, e la realizzazione di ciclabile bidirezionale in sede protetta per messa in sicurezza della componente di traffico dedicata.

I lavori verranno realizzati nel lato sud della via Barni, e a distanza di circa un metro dall'attuale ciglio stradale sarà realizzata la ciclabile con spartitraffico longitudinale rialzato.

Per la realizzazione dell'opera le lavorazioni dovranno prevedere:

lo scavo di nuovi colli irrigui in posizione più defilata e il riempimento degli attuali, la creazione di una banchina stradale di 1 ml ca., la realizzazione di ciclabile e delle opere d'arte di allungamento dei sottopassi esistenti sulla via Barni a servizio delle rogge e dei colli irrigui esistenti.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori:

Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Dovera (CR) – via Barni ex SP61 dall'intersezione con la roggia Tinella fino al confine con Boffalora d'Adda.

Committente

Paolo Mirko Signoroni - SINDACO PRO-TEMPORE del
comune di Dovera (CR)
Piazza XXV Aprile –Dovera (CR)
cod.fisc.: 00330920190
tel.: 0373/978282
mail PEC: dovera@postemailcertificata.it

Responsabile dei lavori (eventuale)

arch. Alessandro Guffi - RUP del comune di Dovera (CR)
Piazza XXV Aprile –Dovera (CR)
cod.fisc.: 00330920190
tel.: 0373/978282
mail PEC: dovera@postemailcertificata.it

Progettisti architettonici

ing. Fabio Bettinelli
studio: via Roma, 49/I Casale Cremasco (CR) 26010
cod.fisc.: BTTFBA71E05H509P
tel.: 340 6862172
mail.: f.bettinelli@studio71.eu

ing. Gamberoni Fabrizio
studio: Piazza Garibaldi n.9 Crema (CR) 26013
cod.fisc.: GMB FRZ 71C08 E379Q
tel.: 338 5693766
mail.: f.gamberoni@studio71.eu

Progettista strutturista	
cognome e nome : indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail :	NON PREVISTO

Progettista impianti elettrici	
cognome e nome : indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail :	NON PREVISTO

Progettista impianti meccanici	
cognome e nome : indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail :	NON PREVISTO

Coordinatore per la progettazione	
cognome e nome: ing. Gamberoni Fabrizio studio: Piazza Garibaldi n.9 Crema (CR) 26013 cod.fisc.: GMB FRZ 71C08 E379Q tel.: 338 5693766 mail.: f.gamberoni@studio71.eu	

Coordinatore per l'esecuzione lavori	
Da nominare	

Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:	Tipologia dei lavori: <i>Manutenzione manufatti stradali, piattaforma e fognature</i>

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Manutenzione ciclabile, opere fognarie e opere d'arte di cui al progetto originario.	<ul style="list-style-type: none"> • INVESTIMENTO AUTOMEZZI • INTERAZIONE LINEE GAS, ACQUA ED ELETTRICHE • INTERFERENZA TRAFFICO VEICOLARE ESTERNO

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro	NESSUNA	Realizzare protezione dell'area di lavoro e dell'area di cantiere
Sicurezza dei luoghi di lavoro	NESSUNA	Predisporre PSC o POS Predisposizione di apposita segnaletica e definizione di area di lavoro protetta dal traffico veicolare
Impianti di alimentazione e di scarico	Non esistenti	Prima di procedere con le lavorazioni verificare la presenza di linee esterne occulte sotto traccia e nel caso si ravvisassero procedere al loro isolamento (interrompere il funzionamento)
Approvvigionamento e movimentazione materiali	NESSUNA	Definizione di area di carico scarico interna Definizione di area di stoccaggio interna Stoccare i materiali in modo da evitare qualsiasi crollo o rotolamento degli stessi Consultare sempre il CSE
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	NESSUNA	Definizione di area di carico scarico interna Definizione di area di stoccaggio interna Stoccare i materiali in modo da evitare qualsiasi crollo o rotolamento degli stessi Consultare sempre il CSE
Igiene sul lavoro	NESSUNA	Usare sempre i DPI (guanti, scarpe otoprotettori) Baracca/spogliatoio e WC chimico da installare
Interferenze e protezione di terzi	NESSUNA	Predisposizione di apposita segnaletica e definizione di area di lavoro protetta dal traffico veicolare

Tavole allegate: Da redigersi con PSC per opere di manutenzione

Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:	Tipologia dei lavori: <i>Manutenzione manufatti stradali, piattaforma e fognature</i>

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Manutenzione ciclabile, opere fognarie e opere d'arte di cui al progetto originario.	<ul style="list-style-type: none"> • INVESTIMENTO AUTOMEZZI • INTERAZIONE LINEE GAS, ACQUA ED ELETTRICHE • INTERFERENZA TRAFFICO VEICOLARE ESTERNO

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro	NESSUNA	
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Predisposizione di apposita segnaletica e definizione di area di lavoro Predisporre PSC o POS
Impianti di alimentazione e di scarico	NESSUNA	
Approvvigionamento e movimentazione materiali	NESSUNA	Definizione di area di carico scarico Definizione di area di stoccaggio Stoccare i materiali in modo da evitare qualsiasi crollo o rotolamento degli stessi Consultare sempre il CSE
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	NESSUNA	Definizione di area di carico scarico Definizione di area di stoccaggio Stoccare i materiali in modo da evitare qualsiasi crollo o rotolamento degli stessi
Igiene sul lavoro	NESSUNA	Baracca/spogliatoio e WC chimico da installare
Interferenze e protezione di terzi	NESSUNA	Predisposizione di apposita segnaletica e definizione di area di lavoro

Tavole allegate: Da redigersi con PSC per opere di manutenzione

ELENCO ALLEGATI

- schemi grafici
- tavole di progetto e documentazione tecnica as build
- particolari tecnici esecutivi/costruttivi
- documentazione fotografica;
- documentazione dispositivi di protezione in esercizio
- VEDI PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA ALLEGATO AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n10 pagine.

- 1 Il C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data

Firma del C.S.P.

- 2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____

Firma del committente _____

- 3 Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E. _____

- 4 Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____

Firma del committente _____